

Noce Americano



Stemau



Produzione Pavimenti in Legno



Specie legnosa: NOCE AMERICANO

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588



Produzione Pavimenti in Legno

SCHEMA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 13489

NOME COMMERCIALE: NOCE AMERICANO

NOME BOTANICO: JUGLANS NIGRA

FAMIGLIA: JUGLANDACEAE

PROVENIENZA: STATI UNITI CENTRALI E ORIENTALI - CANADA

OSSIDAZIONE: BASSA

DUREZZA: MEDIA

DENSITA': 600-700 KG/M³ (STAGIONATO ALL'ARIA)

ESSICCAZIONE: LENTA PER EVITARE FESSURAZIONI E DEFORMAZIONI

AREA DI CRESCITA: NORD AMERICA

COLORE: BRUNO TENDENTE AL CIOCCOLATO OPPURE CON STRISCE DI DIVERSE TONALITA' SCURE

CARATTERISTICHE: LEGNO RESISTENTE, STABILE, FACILMENTE LAVORABILE

NOCE AMERICANO SELECT



NOCE AMERICANO NATURE



NOCE AMERICANO RUSTIC



SELECT



TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI

NATURE



LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI

RUSTIC



MARCAE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI

Specifiche tecniche del Parquet Prefinito 2 o 3 strati di NOCE AMERICANO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m ³	600-700	
Spessore nominale strato superiore mm	3/4	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,33	UNI EN 14342-2013

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

Posa 2 strati: con colla o flottante (solo per listoni da larghezza 120 mm in su).

Posa 3 strati: flottante

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

Si consiglia per la posa flottante, di utilizzare un materassino ammortizzante o isolante.

Posa su riscaldamento a pavimento: idoneo (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).

